

仕様書

業 務 名 鉛川レクリエーションセンター建物修繕

※ 業務概要 ～ 浴槽窓ガラス取替修繕
渡り廊下補修
休憩室内装補修
ベランダ柵・防水シート修繕
露天風呂通路風除室床補修
露天風呂踊場補修
露天風呂清掃用具小屋補修
2階小屋裏給水管凍結対策
女子風呂からの露天風呂視界対策

業 務 場 所 ： 二海郡八雲町鉛川622番地

履 行 期 限 ： 契約締結日～令和7年12月25日まで

八 雲 町

仕様書

業務名：鉛川レクリエーションセンター建物修繕

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
浴槽窓ガラス取替修繕				
コーキング撤去		279.0	m	
ガラス取り外し		36.4	m ²	
ガラス廃棄処分		546.0	Kg	
複層ガラス	FL3-A6-FL3	36.4	m ²	
ガラス取付費		1.0	式	
コーキング	5*8	279.0	m	
ガラスクリーニング	取付後ガラス清掃	36.4	m ²	
運搬費(搬出・搬入・撤去運搬)		1.0	式	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
ベランダ柵・防水シート修繕				
既存スチール製手摺撤去		2.0	人工	
同上手摺基礎撤去		2.0	人工	
既存土間 目地材撤去		3.0	人工	
不良劣化・剥離部はつり		2.0	人工	
撤去材荷下ろし処分費	運搬費共	1.0	式	
土間清掃		1.0	式	
土間洗淨	高圧洗淨	1.0	式	
土間モルタル補修	樹脂モルタル、グラスファイバーメッシュ	122.0	m ²	
昇降用足場	運搬費共	1.0	式	
既存アルミ笠木撤去	処分費共	32.6	m	
新設塩化ビニル樹脂系シート防水	サンタックIB-HWCシート 1.5mm 平場	122.0	m ²	
新設塩化ビニル樹脂系シート防水	サンタックIB-HWCシート 1.5mm 立上・天端	27.9	m ²	
アルミ緩衝フォーム	3.0mm	150.0	m ²	
IBディスク鋼板	IB積層鋼板65φ	122.0	m ²	
立上部IB積層鋼板	IB積層鋼板 #16	55.6	m	
端部IB積層鋼板	IB積層鋼板 #21	32.6	m	
取合部IB積層鋼板	IB積層鋼板0.95mm(加工品)	21.7	m	
出入隅納め	コーナーパッチ(専用部材)	12.0	箇所	
改修用ドレン納め	IBジャバラドレン(専用部材)ストレーナー共	2.0	箇所	
取合部シーリング	MS-2 20*20	22.1	m	
資材運搬・荷揚げ費・雑材消耗品		1.0	式	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
露天風呂踊場補修				
既存踊場床清掃、洗浄		1.0	式	
既存踊場床撤去	床石再使用	2.0	人工	
踊場床石取付	既存床石再取付	2.0	人工	
取付雑資材	モルタル、接着剤等	1.0	式	
踊場付近目地補修	劣化部撤去、補修	1.0	式	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
2階小屋裏給水管凍結対策				
軽量鉄骨壁下地	W50 @303	2.0	箇所	
軽量鉄骨天井下地	19形 @600	2.0	箇所	
壁押出発泡ポリスチレン張り	t50 B3種	2.0	箇所	
天井押出発泡ポリスチレン張り	t50 B3種	2.0	箇所	
取合い部ウレタン吹き付け	簡易カートリッジ	2.0	箇所	
資材搬入運搬費		1.0	式	
雑資材経費		1.0	式	

