

## 工 事 内 訳 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(日付間違いにご留意ください)

八雲町長 岩 村 克 詔 様

二海郡八雲町〇〇町〇〇番地

株式会社 〇 〇 建 設

代表取締役 〇〇 〇〇

印

工事費 ￥ 0,000,000 円

工事価格 ￥ 0,000,000 円

消費税 ￥ 000,000 円

工 事 名 〇〇〇〇〇〇〇改修工事

工事場所 八雲町〇〇〇 地内

(工事名・工事場所の間違いにご留意ください)

設計内訳書					
工事名		シルバープラザ電気設備改修工事			
工事費		一金		円也	
工事価格		一金		円也	
消費税相当額		一金		円也	
名	称	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
I. 改修工事		1	式		
直接工事費の計					
共通費					
I. 共通仮設費		1	式		
II. 現場管理費		1	式		
III. 一般管理費		1	式		
共通費の計					
工事価格					
※1 □上記工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担分を含む ※2 □上記工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担分額          円 ※注 いずれかの□に✓を入れること(※2の場合は金額も入れること)					
消費税等相当額		1	式		10%
工事費					

科目別内訳書

(提出用)

[illegible]

電気設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱上高圧負荷開閉器取替						
保安開閉器(柱上取付)	3P 200A PAS(過電流ロック形SOG制御装置付)(地絡継電器付)ステンレス重耐塩 定格電圧7200v	1.0	台			
保安開閉器(柱上取付)	撤去工事 3P200A 再使用無	1.0	台			
高圧開閉器リード線用防水スリーブ	200A-60	3.0	本			
防水スリーブ用カバー		3.0	本			
高圧開閉器操作用ロープ、ロープフッカー		1.0	組			
高圧開閉器操作用ロープガイド		4.0	個			
制御線固定用ステンレスバンド	10-1200	6.0	本			
ロープガイド固定用ステンレスバンド	20-1200	2.0	本			
コンクリート柱装柱金物	自在バンド IBT-312	1.0	個			
PGS SF6 ガス回収費用	メーカー作業	1.0	台			
同上運搬費	メーカー送り	1.0	式			
電気保安協会試験・検査	耐圧試験・竣工検査	1.0	式			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック2t積級 人力積込	1.0	台			
産業廃棄物処理費	金属くず 安定型付着混合物	0.06	t			
雑資材・消耗品		1.0	式			
						経費対象外
計						