

工 事 内 訳 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(日付間違いにご留意ください)

八雲町長 岩 村 克 詔 様

二海郡八雲町〇〇町〇〇番地

株式会社 〇 〇 建 設

代表取締役 〇〇 〇〇

印

工事費 ￥ 0,000,000 円

工事価格 ￥ 0,000,000 円

消費税 ￥ 000,000 円

工 事 名 〇〇〇〇〇〇〇改修工事

工事場所 八雲町〇〇〇 地内

(工事名・工事場所の間違いにご留意ください)

設 計 内 訳 書					
工 事 名		相 生 公 園 ト イ レ 改 修 工 事			
工 事 費		一金		円也	
工 事 価 格		一金		円也	
消 費 税 相 当 額		一金		円也	
名	称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I. 改修工事		1	式		
直接工事費の計					
共通費					
I. 共通仮設費		1	式		
II. 現場管理費		1	式		
III. 一般管理費		1	式		
共通費の計					
工 事 価 格					
※1 □上記工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担分を含む ※2 □上記工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担分額 円 ※注 いずれかの□に✓を入れること(※2の場合は金額も入れること)					
消費税等相当額		1	式		10%
工 事 費					

[illegible]

細目別内訳書

直接工事費 1.設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)屋外給水設備工事						
水道用ポリエチレン	埋設 20A	25.0	m			
不凍水抜栓	20A×800H	2.0	個			
弁枡	VC-P	2.0	個			
埋設表示テープ	150W	25.0	m			
土工事	根切り 機械 BH-0.28m3	8.7	m3			
土工事	埋戻し 機械 BH-0.28m3	7.4	m3			
土工事	砂基礎	1.3	m3			
土工事	残土処理	1.3	m3			
小計						

細目別内訳書

直接工事費 1.設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)屋内給水設備工事						
給水用ステンレス鋼管	便所 20A	13.0	m			
保温工事	PF20t～着色ALGC 20A	6.0	m			
雑資材・消耗品		1.0	式			
小計						

細目別内訳書

直接工事費 1.設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)屋外排水設備工事						
硬質塩化ビニル管	埋設 VU 100A	30.8	m			
塩ビ製汚水枡	45L・90L-100A-150A 801～1200H 塩ビ蓋	1.0	組			
塩ビ製汚水枡	45L・90L-100A-150A 501～800H 塩ビ蓋	3.0	組			
塩ビ製汚水枡	90Y-100A-150A 501～800H 塩ビ蓋	3.0	組			
塩ビ枡用コンクリート板	300×300×60t	7.0	個			
土工事	根切り 機械 BH-0.28m3	12.3	m3			
土工事	埋戻し 機械 BH-0.28m3	10.8	m3			
土工事	砂基礎	1.5	m3			
土工事	残土処理	1.5	m3			
土工機械運搬	0.2BH	1.0	往復			
雑資材・消耗品		1.0	式			
小計						

細目別内訳書

直接工事費 1.設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(4)屋内排水設備工事						
排水金物	100A SU ツバ付き掃除口	2.0	個			
硬質塩化ビニル管	便所 VP 40A	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	便所 VP 50A	5.0	m			
硬質塩化ビニル管	便所 VP 75A	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	便所 VP 100A	5.0	m			
通気・硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	10.0	m			
雑資材・消耗品		1.0	式			
小計						

細目別内訳書

直接工事費 1.設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)衛生器具設備工事						
洋風大便器(普通便座)	CS370B SS370BNKL TC300 TS671FUS YH51R 付属品	3.0	組			
小便器	UFH507CR 床置き型 TG600PN	2.0	組			
洗面器	L250C TLS0110J TLDS2105JA TL4DFU TL250D YM3045A	2.0	組			
雑資材・消耗品		1.0	式			
小計						

細目別内訳書

直接工事費 1.設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)撤去・解体工事						
コンクリート穿孔	φ 50 L200程度 機械	6.0	箇所			
コンクリート穿孔	φ 100 L200程度 機械	5.0	箇所			
コンクリート穿孔	φ 150 L200程度 機械	5.0	箇所			
有筋コンクリート撤去	斫り工 土間・便槽内	6.0	人工			
土間コンクリート補修	左官工 既存和便穴補修含む	4.0	人工			
便槽砂埋め戻し	山砂	10.0	m3			
便槽汲み取り		10.0	m3			
便槽洗浄・洗浄水汲み取り・消毒		1.5	m3			
撤去解体材運搬費	4tダンプ 10Km以内	2.0	回			
産廃処分費	コンクリート有筋	1.5	t			
産廃処分費	陶器類	0.2	t			
小計						
						経費対象外
合計						

細目別内訳書

直接工事費 2.建築改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床改修】						
既存床モルタル補修	塗装下地補修、排水口埋め、 ブース跡補修ほか	16.0	m ²			
床防塵塗装	防塵防滑 エポキシ樹脂系	16.0	m ²			
【壁改修】						
小便器ライニング造作	木下地、化粧ケイカル張り、天端	1.0	カ所			
手洗いライニング造作	木下地、化粧ケイカル張り、天端	2.0	カ所			
既存サッシ木枠補修	付枠補修、塗装共	2.0	カ所			
【天井改修】						
既存天井塗装	下地調整、EP塗装	16.0	m ²			
天井点検口取付	450角 アルミ製 一般タイプ	2.0	箇所			
脚立足場	内部仕上げ足場 運搬費共	16.0	m ²			
【建築金物】						
室名札	ピクトサイン 平付け型 250*250程度(男女)	2.0	枚			
手摺	L型手摺 樹脂被覆タイプ	3.0	カ所			
サッシ部目隠しパネル	女子便所 引き違い窓 内枠 部造作(ランバー程度)	1.0	カ所			
小 計						

細目別内訳書

直接工事費 3.ブース改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存ブース撤去	男子1ブース・女子2ブース 総W4540	1.0	式			
【女子便所】						
トイレブース SUS巾木タイプ° 前面パネルセット 外開き 奥行パネルセット	ポリエステル化粧合板 1カ所当り 2ブース W1510*H2000 W820*H2000 1箇所	1.0	式			
アルミ笠木カバー	T型 メラミン化粧板 W4108× H2000 奥行パネルセット W1000	1.0	式			
工事費	開き戸付パネルセット W880	1.0	式			
搬入費	引き戸付パネル W2088 有効 開口800～900	1.0	式			
【男子便所】						
トイレブース SUS巾木タイプ° 前面パネルセット 外開き 奥行パネルセット	ポリエステル化粧合板 1カ所当り 1ブース W1870*H2000 W1870*H2000 1カ所	1.0	式			
アルミ笠木カバー		1.0	式			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
小 計						

細目別内訳書

直接工事費 4.電気設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管	HIVE16	1.0	本			
ケーブル	DV2.6-2C	15.0	m			
ケーブル	VVF2.0-2C	10.0	m			
ケーブル	VVF1.6-2C	10.0	m			
ケーブル	VVF1.6-3C	20.0	m			
ケーブル	IV2.0mm(アース)	15.0	m			
プラスチックモール	2号	9.0	本			
同上付属品	モールボックス共	1.0	式			
コンセント	アース付き	3.0	組			
照明器具	屋外用 HF32×1相当	2.0	台			
照明器具	屋外用 FL20W型	1.0	台			
自動点滅器	光電式 EE6153	1.0	台			
引込金物	金物、DVグリップ共	1.0	組			
防雨入線カバー	WP91319	1.0	組			
ケースブレーカー	漏電 2P20A	1.0	台			
消耗品・雑資材		1.0	式			
労務費	既存器具撤去共	1.0	式			
撤去器具処分費		1.0	式			
						経費対象外
計						