

単 独

令和8年度 施行

町道湯の沢線舗装改修工事

実施設計書

**参考資料**

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北海道 八雲町

# 工 事 概 要 一 覧 表

| 事 業 種 別 | 工 事 箇 所      | 水 系 ・ 路 河 川 名 | 橋 梁 名 等 |
|---------|--------------|---------------|---------|
| 舗装工事    | 二海郡八雲町熊石平町地内 | 町道湯の沢線        |         |

| 費 目 | 本工事費 | 町道湯の沢線舗装改修工事 |
|-----|------|--------------|
|-----|------|--------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初                                      | 変 更 |
|------------------|----|------------------------------------------|-----|
|                  | 1  | 工事延長 L = 8 8 3 . 1 m                     |     |
|                  | 2  | 表層（細粒度アスコン） A = 6 , 4 4 3 m <sup>2</sup> |     |
|                  | 3  |                                          |     |
|                  | 4  |                                          |     |
|                  | 5  |                                          |     |
|                  | 6  |                                          |     |
|                  | 7  |                                          |     |

積算条件表

工事摘要

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事番号 | 1                       |
| 工事名称 | 町道湯の沢線舗装改修工事            |
| 工事場所 | 二海郡八雲町熊石平町地内            |
| 工期   | 2026年9月3日 ~ 2026年12月21日 |

|      |  |
|------|--|
| 事業分野 |  |
| 事業区分 |  |
| 工事区分 |  |
|      |  |

積算条件

|     |             |
|-----|-------------|
| 発注者 | 八雲町（単独土木経費） |
|-----|-------------|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 単価適用日     | 令和8年9月3日                      |
| 単価        | 函館地区                          |
| ユーザー単価    | 平成22年04月01日                   |
| 歩掛（主たる省庁） | 北海道建設部(北海道)                   |
| 機械損料      | 損料（北海道建設部_推進(平均)） 令和07年04月01日 |
| 経費        | 北海道建設部(率手入力)_市町村 令和07年12月01日  |
| 低入札基準     | 未設定                           |
|           |                               |
| 労務補正      |                               |
| 冬期補正      | なし                            |
| 亜熱帯補正     | なし                            |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 新土積算大系   | 新土積（北海道） 令和07年10月01日 |
| ユニットプライス |                      |
| ユニット区分   | 未設定                  |
|          |                      |
| 豪雪補正     | 15%                  |
| 費目名      | 本工事費                 |
| 水替日数算出方法 | Log による算出 1万未満 切り捨て  |
|          |                      |
|          |                      |
|          |                      |
|          |                      |

## 積算条件表

単価優先順

|      |      |         |          |      |       |
|------|------|---------|----------|------|-------|
| 単価地域 | 統一資材 | 生コンクリート | アスファルト合材 | 石材   | 地区別資材 |
| 函館地区 | 函館地区 | 函館地区    | 函館地区     | 函館地区 | 函館地区  |

|      |      |    |      |  |  |
|------|------|----|------|--|--|
| 単価地域 | 再生骨材 | 燃料 |      |  |  |
| 函館地区 | 函館地区 |    | 函館地区 |  |  |

| 優先順位 | 単価資料           | 適用年月日    | 統一資材    | 生コンクリート    | アスファルト合材  | 石材        | 地区別資材 |
|------|----------------|----------|---------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1    | 北海道建設部単価       | 令和8年7月5日 | 統一単価    | 設定なし       | 設定なし      | 設定なし      | 函館地区  |
| 2    | 函館建設管理部単価      | 令和8年4月5日 | 函館建設部   | D03 南渡島・松山 | D02 江差町、上 | D06 上ノ国町、 | 設定なし  |
| 3    | 物価本（開発局ルール）    | 令和8年7月1日 | 函館地区    | 八雲         | 函館        | 函館(旧函館市)  | 設定なし  |
| 4    | 労務単価           | 令和8年3月1日 | 北海道     | 設定なし       | 設定なし      | 設定なし      | 設定なし  |
| 5    | 基準書掲載単価（北海道建設部 | 令和7年4月1日 | 豪雪補正15% | 設定なし       | 設定なし      | 設定なし      | 設定なし  |
|      |                |          |         |            |           |           |       |
|      |                |          |         |            |           |           |       |
|      |                |          |         |            |           |           |       |
|      |                |          |         |            |           |           |       |

| 優先順位 | 単価資料           | 適用年月日    | 再生骨材 | 燃料   |  |  |  |
|------|----------------|----------|------|------|--|--|--|
| 1    | 北海道建設部単価       | 令和8年7月5日 | 設定なし | 函館地区 |  |  |  |
| 2    | 函館建設管理部単価      | 令和8年4月5日 | 設定なし | 設定なし |  |  |  |
| 3    | 物価本（開発局ルール）    | 令和8年7月1日 | 設定なし | 設定なし |  |  |  |
| 4    | 労務単価           | 令和8年3月1日 | 設定なし | 設定なし |  |  |  |
| 5    | 基準書掲載単価（北海道建設部 | 令和7年4月1日 | 設定なし | 設定なし |  |  |  |
|      |                |          |      |      |  |  |  |
|      |                |          |      |      |  |  |  |
|      |                |          |      |      |  |  |  |
|      |                |          |      |      |  |  |  |

積算条件表

金額（数量×単価）

| 行種別    | 端数処理方法            |
|--------|-------------------|
| 本工事費   | 1未満 切り捨て          |
| 科目計    | 1万未満 切り捨て         |
| 内訳書    | 1未満 切り捨て          |
| 明細書    | 1未満 切り捨て          |
| 代価表    | 1未満 切り捨て          |
| 複合代価   | 小数第3位 切り捨て 小数第2位止 |
| 運転単価表  | 1未満 切り捨て          |
| 工種（集計） | 1未満 切り捨て          |
| 諸雑費    | 帳票の端数処理に従う        |

端数処理行

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 端数処理行の名称           | 諸雑費     |
| 端数処理行の規格名          | （まるめ）   |
| 歩掛表に諸雑费率行がある場合の規格名 | （率＋まるめ） |
| 端数処理行（調整金）の規格名     |         |

歩掛計算時の数量

| 設定対象      | 端数処理方法            |
|-----------|-------------------|
| 労務        | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |
| 運転労務      | 小数第3位 四捨五入 小数第2位止 |
| 機械        | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |
| 運転代価      | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |
| 材料        | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |
| 市場単価      | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |
| 路盤工 - 材料費 | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |
| 諸雑費       | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |
| 舗装材       | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |
| その他       | 小数第4位 四捨五入 小数第3位止 |

各種補正

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 労務費補正時（数量） | 小数第3位 四捨五入 小数第2位止 |
| 労務費補正時（単価） | 1未満 切り捨て          |

単位当たり金額

| 表種別               | 端数処理の対象額 | 端数処理方法                                              |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 内訳書               | 割戻し後の金額  | 1未満 切り捨て                                            |
| 明細書               | 割戻し後の金額  | 1未満 切り捨て                                            |
| 代価表               | 合計金額     | 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する） |
| 複合代価              | 割戻し後の金額  | 有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]                        |
| 運転単価表             | 合計金額     | 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する） |
| 市場単価              | 合計金額     | 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する） |
| 施工パッケージ           | 割戻し後の金額  | 有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]（支給品費は支給品控除前の桁数に併せる）    |
| 単価                |          | 小数第3位 四捨五入 小数第2位止                                   |
| 施工パッケージ構成行（単価）    |          | 小数第3位 切り捨て 小数第2位止                                   |
| 施工パッケージ構成行（内訳書）   | 割戻し後の金額  | 1未満 切り捨て                                            |
| 施工パッケージ構成行（明細書）   | 割戻し後の金額  | 1未満 切り捨て                                            |
| 施工パッケージ構成行（代価表）   | 合計金額     | 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する） |
| 施工パッケージ構成行（複合代価）  | 割戻し後の金額  | 有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]                        |
| 施工パッケージ構成行（運転単価表） | 合計金額     | 国交省方式 有効4桁 切り捨て [ただし小数第2位まで]（諸雑費額が0円の場合でも諸雑費行を表示する） |

## 経費条件表

| 項 目 名 称        | 選 択 内 容                 | 摘 要 |
|----------------|-------------------------|-----|
| 主たる工種          | 舗装工事                    |     |
| 施工地域区分         | 一般交通影響有り（２）             |     |
| 除雪工事補正         | いいえ                     |     |
| 現場環境改善費の計上     | 計上しない                   |     |
| 週休2日実施の補正      | 間接工事費を補正する              |     |
| 緊急工事補正         | 補正しない                   |     |
| 施工時期補正         | 設定をしない                  |     |
| 前払金割合による補正     | 35%を超え 40%以下（1.00）      |     |
| 契約保証に係る補正      | 発注者が金銭的保証を必要とする場合（0.04） |     |
| 契約保証費の別途計上     | 別途計上する                  |     |
| 消費税率の選択        | 不要                      |     |
| 率計算金額丸め方法      | 丸め処理有り（千円未満切り捨て）        |     |
| 工事価格の丸め方法      | 万円未満切り捨て（一般管理費調整）       |     |
| 現場環境改善費 算出率手入力 | 0 %                     |     |
| 共通仮設費 算出率手入力   | 8.61 %                  |     |
| 現場管理費 算出率手入力   | 29.85 %                 |     |
| 一般管理費 算出率手入力   | 15.1 %                  |     |
| 契約保証費 算出率手入力   | 0.04 %                  |     |
| 消費税 算出率手入力     | 10 %                    |     |

## 経費計算書

| 名 称        | 数 量 | 単 位 | 経 費 率 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 直接工事費      | 1   | 式   |       |     |     |
| うち材料費      | 1   | 式   |       |     |     |
| うち労務費      | 1   | 式   |       |     |     |
| 共通仮設       | 1   | 式   |       |     |     |
| (処分費合計額)   | 1   | 式   |       |     |     |
| (共通仮設費対象額) | 1   | 式   |       |     |     |
| 共通仮設費（率計上） | 1   | 式   |       |     |     |
| 純工事費       | 1   | 式   |       |     |     |
| (現場管理費対象額) | 1   | 式   |       |     |     |
| 現場管理費      | 1   | 式   |       |     |     |
| 工事原価       | 1   | 式   |       |     |     |
| (一般管理費対象額) | 1   | 式   |       |     |     |
| 一般管理費等     | 1   | 式   |       |     |     |
| 契約保証費      | 1   | 式   |       |     |     |
| 工事価格       | 1   | 式   |       |     |     |
| 工事価格〔再計〕   | 1   | 式   |       |     |     |
| 消費税等相当額    | 1   | 式   |       |     |     |
| 工事費計       | 1   | 式   |       |     |     |
|            |     |     |       |     |     |
|            |     |     |       |     |     |

## 経費関連金額

[illegible]

| 経費計算書(算出根拠) |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 名 称         | 金 額 | 摘 要 |
| (共通仮設費対象額)  |     |     |
| 共通仮設費（率計上）  |     |     |
| (現場管理費対象額)  |     |     |
| 現場管理費       |     |     |
| (一般管理費対象額)  |     |     |
| 一般管理費等      |     |     |
| 契約保証費       |     |     |
|             |     |     |
|             |     |     |
|             |     |     |

# 設計内訳書

|               |                              |    |       |    |    |      |      |      |
|---------------|------------------------------|----|-------|----|----|------|------|------|
| 工事名           | 町道湯の沢線舗装改修工事                 |    |       |    |    |      | 事業区分 |      |
|               |                              |    |       |    |    |      | 工事区分 |      |
|               |                              |    |       |    |    |      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 道 路           |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |
| 道路維持          |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |
| 舗装            |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |
| 舗装工           |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |
| 車道アスファルト舗装工   |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |
| 表層            | 再生細粒度アスコン(機械) t = 3.13<br>cm | m2 | 6,443 |    |    |      |      | 単-1号 |
| 区画線工          |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |
| 区画線工          |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |
| ペイント式区画線      | 常温式 白色 実線 15cm               |    | 1,766 |    |    |      |      | 単-2号 |
| ペイント式区画線      | 常温式 白色 破線 15cm               |    | 445   |    |    |      |      | 単-3号 |
| 道路付帯工         |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |
| 集水樹工          |                              | 式  | 1     |    |    |      |      |      |

# 設計内訳書

|               |              |            |    |    |    |    |      |      |      |
|---------------|--------------|------------|----|----|----|----|------|------|------|
| 工事名           | 町道湯の沢線舗装改修工事 |            |    |    |    |    | 事業区分 |      |      |
|               |              |            |    |    |    |    | 工事区分 |      |      |
|               |              |            |    |    |    |    |      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 集水桝蓋調整        |              | 型A 上部      | 箇所 | 21 |    |    |      |      | 単-4号 |
| 集水桝蓋調整        |              | 型A 下部      | 箇所 | 1  |    |    |      |      | 単-5号 |
| グレーチング蓋設置     |              | 470×540×56 | 枚  | 7  |    |    |      |      | 単-6号 |
| マンホール工        |              |            | 式  | 1  |    |    |      |      |      |
| φ 600マンホール蓋調整 |              | 調整部材25mm   | 箇所 | 3  |    |    |      |      | 単-7号 |
| 道路中心票         |              |            | 式  | 1  |    |    |      |      |      |
| 道路中心票設置       |              | 施工費のみ      | 箇所 | 4  |    |    |      |      | 単-8号 |
| 仮設工           |              |            | 式  | 1  |    |    |      |      |      |
| 交通管理工         |              |            | 式  | 1  |    |    |      |      |      |
| 交通管理工         |              |            | 人  | 27 |    |    |      |      | 単-9号 |
| 直接工事費計        |              |            |    |    |    |    |      |      |      |
| うち材料費         |              |            |    |    |    |    |      |      |      |

# 設計内訳書

|               |              |    |    |    |    |      |      |    |
|---------------|--------------|----|----|----|----|------|------|----|
| 工事名           | 町道湯の沢線舗装改修工事 |    |    |    |    |      | 事業区分 |    |
|               |              |    |    |    |    |      | 工事区分 |    |
|               |              |    |    |    |    |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| うち労務費         |              |    |    |    |    |      |      |    |
| 共通仮設          |              |    |    |    |    |      |      |    |
| (処分費合計額)      |              |    |    |    |    |      |      |    |
| (共通仮設費対象額)    |              |    |    |    |    |      |      |    |
| 共通仮設費(率計上)    |              |    |    |    |    |      |      |    |
| 純工事費          |              |    |    |    |    |      |      |    |
| (現場管理費対象額)    |              |    |    |    |    |      |      |    |
| 現場管理費         |              |    |    |    |    |      |      |    |
| 工事原価          |              |    |    |    |    |      |      |    |
| (一般管理費対象額)    |              |    |    |    |    |      |      |    |
| 一般管理費等        |              |    |    |    |    |      |      |    |
| 契約保証費         |              |    |    |    |    |      |      |    |

# 設計内訳書

|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|---------------|--------------|----|----|----|----|----|------|------|----|
| 工事名           | 町道湯の沢線舗装改修工事 |    |    |    |    |    |      | 事業区分 |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      | 工事区分 |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |              | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事価格          |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
| 工事価格(再計)      |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
| 消費税等相当額       |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
| 工事費計          |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |
|               |              |    |    |    |    |    |      |      |    |

# 単価表

単-1号

| 名称         | 規格                                                |    |    |    |    |       |
|------------|---------------------------------------------------|----|----|----|----|-------|
| 表層         | 再生細粒度アスコン(機械) t = 3.13cm                          | 単位 | m2 | 数量 | 1  | 単価    |
| 名称         | 規格/条件                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要    |
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 31.8mm 細粒度アスファルト混合物(車道)<br>) アスファルト乳剤 全ての費用 | m2 | 1  |    |    | 単-10号 |
|            |                                                   |    |    |    |    |       |
|            |                                                   |    |    |    |    |       |
|            |                                                   |    |    |    |    |       |
|            |                                                   |    |    |    |    |       |
|            |                                                   |    |    |    |    |       |

## 単価表

単-2号

| 名称          | 規格                                                                                                    |    |    |    |    |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------|
| ペイント式区画線    | 常温式 白色 実線 15cm                                                                                        | 単位 |    | 数量 | 1  | 単価    |
| 名称          | 規格/条件                                                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要    |
| 溶剤型ペイント式区画線 | 無し 実線 15cm換算 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 全ての費用トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 区画線用ガラスビーズ 0.106 ~ 0.850mm 区画線用 | m  | 1  |    |    | 単-11号 |
|             |                                                                                                       |    |    |    |    |       |
|             |                                                                                                       |    |    |    |    |       |
|             |                                                                                                       |    |    |    |    |       |
|             |                                                                                                       |    |    |    |    |       |
|             |                                                                                                       |    |    |    |    |       |

## 単価表

単-3号

| 名称                       | 規格                              |    |       |    |       |    |
|--------------------------|---------------------------------|----|-------|----|-------|----|
| ペイント式区画線                 | 常温式 白色 破線 15cm                  | 単位 |       | 数量 | 1,000 | 単価 |
| 名称                       | 規格/条件                           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要 |
| 区画線設置[手動(車載式)] (北海道特殊規格) | 昼間 豪雪有 実線15cm換算 常温式 制約無<br>手間のみ | m  | 1,000 |    |       |    |
| トラフィックペイント 常温型           | 溶剤型 1種B 白 区画線用                  | L  | 50    |    |       |    |
| ガラスビーズ                   | 0.106 ~ 0.850mm 区画線用            | kg | 39    |    |       |    |
| 軽油                       | ミニローリー渡し                        | L  | 31    |    |       |    |
| 諸雑費                      |                                 | %  | 3     |    |       |    |
|                          |                                 |    |       |    |       |    |

## 単価表

単-4号

| 名称        | 規格                |    |      |    |    |       |  |
|-----------|-------------------|----|------|----|----|-------|--|
| 集水桝蓋調整    | 型A 上部             | 単位 | 箇所   | 数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称        | 規格/条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |  |
| コンクリートはつり | 3cmを超え6cm以下 全ての費用 | m2 | 0.27 |    |    | 単-12号 |  |
| 蓋設置(撤去)   | 200kg以下           | 組  | 0.6  |    |    | 単-13号 |  |
| モルタル      | 高炉 配合 1:2         | m3 | 0.05 |    |    |       |  |
| 蓋設置       | 200kg以下           | 組  | 1    |    |    | 単-14号 |  |
|           |                   |    |      |    |    |       |  |
|           |                   |    |      |    |    |       |  |

## 単価表

単-5号

| 名称        | 規格                |    |      |    |    |       |  |
|-----------|-------------------|----|------|----|----|-------|--|
| 集水桝蓋調整    | 型A 下部             | 単位 | 箇所   | 数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称        | 規格/条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |  |
| コンクリートはつり | 3cmを超え6cm以下 全ての費用 | m2 | 0.32 |    |    | 単-12号 |  |
| 蓋設置(撤去)   | 200kg以下           | 組  | 0.6  |    |    | 単-13号 |  |
| モルタル      | 高炉 配合 1:2         | m3 | 0.06 |    |    |       |  |
| 蓋設置       | 200kg以下           | 組  | 1    |    |    | 単-14号 |  |
|           |                   |    |      |    |    |       |  |
|           |                   |    |      |    |    |       |  |

## 単価表

単-6号

| 名称        | 規格                                               |    |    |    |    |       |
|-----------|--------------------------------------------------|----|----|----|----|-------|
| グレーチング蓋設置 | 470 × 540 × 56                                   | 単位 | 枚  | 数量 | 1  | 単価    |
| 名称        | 規格/条件                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要    |
| 柵蓋        | 鑄鉄製 T-25 型A上部柵用 普通目<br>470 × 540 × 56mm 30kg / 枚 | 枚  | 1  |    |    |       |
| 蓋設置       | 200kg以下                                          | 組  | 1  |    |    | 単-15号 |
|           |                                                  |    |    |    |    |       |
|           |                                                  |    |    |    |    |       |
|           |                                                  |    |    |    |    |       |
|           |                                                  |    |    |    |    |       |

## 単価表

単-7号

| 名称                    | 規格                      |    |      |    |    |       |
|-----------------------|-------------------------|----|------|----|----|-------|
| φ 600マンホール蓋調整         | 調整部材25mm                | 単位 | 箇所   | 数量 | 1  | 単価    |
| 名称                    | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |
| 舗装版切断                 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用  | m  | 6    |    |    | 単-16号 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)        | 全ての費用                   | m2 | 2.25 |    |    | 単-17号 |
| 蓋又は調整コンクリートブロック据付(撤去) | 調整コンクリートブロックを使用しない      | 組  | 0.6  |    |    | 単-18号 |
| 蓋又は調整コンクリートブロック据付     | 調整コンクリートブロックを使用しない      | 組  | 1    |    |    | 単-19号 |
| 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール  | マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで | 組  | 1    |    |    |       |
|                       |                         |    |      |    |    |       |

## 単価表

単-7号

| 名称                      | 規格                                                           |    |       |    |    |                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|----------------|
| φ 600マンホール蓋調整           | 調整部材25mm                                                     | 単位 | 箇所    | 数量 | 1  | 単価             |
| 名称                      | 規格/条件                                                        | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要             |
| 無収縮モルタル                 | 下水道鉄蓋調整用                                                     | m3 | 0.013 |    |    |                |
| 上層路盤(車道・路肩部)            | アスファルト安定処理 (車道) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト乳剤 全ての費用 | m2 | 2.25  |    |    | 単-20号          |
| 土木系産業廃棄物処理料金 [中間・最終処分場] | アスファルト塊 (昼間)                                                 | t  | 0.4   |    |    | [(株)シグマ (乙部町)] |
|                         |                                                              |    |       |    |    |                |
|                         |                                                              |    |       |    |    |                |
|                         |                                                              |    |       |    |    |                |

## 単価表

单-8号

| 名称      |           | 規格 |    |    |    |       |  |
|---------|-----------|----|----|----|----|-------|--|
| 道路中心票設置 | 施工費のみ     | 単位 | 箇所 | 数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称      | 規格/条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要    |  |
| 道路中心標設置 | 施工費のみ 本 体 | 箇所 | 1  |    |    | 単-21号 |  |
|         |           |    |    |    |    |       |  |
|         |           |    |    |    |    |       |  |
|         |           |    |    |    |    |       |  |
|         |           |    |    |    |    |       |  |
|         |           |    |    |    |    |       |  |

# 単価表

単-9号

| 名称       | 規格    |    |    |    |    |    |
|----------|-------|----|----|----|----|----|
| 交通管理工    |       | 単位 | 人  | 数量 | 1  | 単価 |
| 名称       | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B |       | 人  | 1  |    |    |    |
|          |       |    |    |    |    |    |
|          |       |    |    |    |    |    |
|          |       |    |    |    |    |    |
|          |       |    |    |    |    |    |
|          |       |    |    |    |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-10号

| 名称             | 規格                                              |    |       |      |    |                    |
|----------------|-------------------------------------------------|----|-------|------|----|--------------------|
| 表層(車道・路肩部)     | 3.0m超 31.8mm 細粒度アスファルト混合物（車道）<br>アスファルト乳剤 全ての費用 | 単位 | m2    | 数量   | 1  | 単価                 |
| 名称             | 規格/条件                                           | 単位 | 構成比率  | 標準単価 | 単価 | 摘要                 |
|                |                                                 |    | 1.43% |      |    |                    |
| アスファルトフィニッシュ賃料 | [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m                              | 日  | 0.91% |      |    | 低騒音 排出ガス対策型(2014)  |
| タイヤローラ賃料[普通型]  | 運転質量 8～20t                                      | 日  | 0.14% |      |    | 超低騒音 排出ガス対策型(2011) |
| ロードローラ賃料[マカダム] | 運転質量 10～12t                                     | 日  | 0.14% |      |    | 超低騒音 排出ガス対策型(2次)   |
| その他(機械)        |                                                 |    | 0.24% |      |    |                    |
|                |                                                 |    |       |      |    |                    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-10号

| 名称         | 規格                                              |    |       |      |    |    |
|------------|-------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 31.8mm 細粒度アスファルト混合物（車道）<br>アスファルト乳剤 全ての費用 | 単位 | m2    | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称         | 規格/条件                                           | 単位 | 構成比率  | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|            |                                                 |    | 9.97% |      |    |    |
| 普通作業員      |                                                 | 人  | 3.57% |      |    |    |
| 運転手(特殊)    |                                                 | 人  | 2.04% |      |    |    |
| 特殊作業員      |                                                 | 人  | 1.99% |      |    |    |
| 土木一般世話役    |                                                 | 人  | 0.71% |      |    |    |
|            |                                                 |    |       |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-10号

| 名称               | 規格                                              |    |        |      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------|----|--------|------|----|----|
| 表層(車道・路肩部)       | 3.0m超 31.8mm 細粒度アスファルト混合物（車道）<br>アスファルト乳剤 全ての費用 | 単位 | m2     | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称               | 規格/条件                                           | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他(労務)          |                                                 |    | 1.66%  |      |    |    |
|                  |                                                 |    | 88.6 % |      |    |    |
| 細粒度アスファルト混合物（車道） | [昼間] 再生合材混合率 20%                                | t  | 85.48% |      |    |    |
| アスファルト乳剤         | PK-3 プライムコート用、PK-4 タックコート用                      | L  | 2.54%  |      |    |    |
| 軽油               | ミニローリー渡し                                        | L  | 0.49%  |      |    |    |
|                  |                                                 |    |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-10号

| 名称         | 規格                                              |    |       |      |    |    |
|------------|-------------------------------------------------|----|-------|------|----|----|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 31.8mm 細粒度アスファルト混合物（車道）<br>アスファルト乳剤 全ての費用 | 単位 | m2    | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称         | 規格/条件                                           | 単位 | 構成比率  | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他(材料)    |                                                 |    | 0.09% |      |    |    |
|            |                                                 |    |       |      |    |    |
|            |                                                 |    |       |      |    |    |
|            |                                                 |    |       |      |    |    |
|            |                                                 |    |       |      |    |    |
|            |                                                 |    |       |      |    |    |

## 単価表

単-11号

| 名称                       | 規格                                                                                                     |    |       |    |       |    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|-------|----|
| 溶剤型ペイント式区画線              | 無し 実線 15cm換算 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 全ての費用トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 区画線用 ガラスビーズ 0.106 ~ 0.850mm 区画線用 | 単位 | m     | 数量 | 1,000 | 単価 |
| 名称                       | 規格/条件                                                                                                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額    | 摘要 |
| 区画線設置[手動(車載式)] (北海道特殊規格) | 昼間 豪雪有 実線15cm換算 常温式 制約無手間のみ                                                                            | m  | 1,000 |    |       |    |
| トラフィックペイント 常温型           | 溶剤型 1種B 白 区画線用                                                                                         | L  | 50    |    |       |    |
| ガラスビーズ                   | 0.106 ~ 0.850mm 区画線用                                                                                   | kg | 39    |    |       |    |
| 軽油                       | ミニローリー渡し                                                                                               | L  | 19    |    |       |    |
| ガソリン レギュラー               | スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号                                                                                | L  | 2.7   |    |       |    |
|                          |                                                                                                        |    |       |    |       |    |

## 単価表

単-11号

| 名称          | 規格                                                                                                    |    |    |    |       |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|----|
| 溶剤型ペイント式区画線 | 無し 実線 15cm換算 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日)) 全ての費用トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 区画線用ガラスビーズ 0.106 ~ 0.850mm 区画線用 | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |
| 名称          | 規格/条件                                                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
| 諸雑費         | (率 + まるめ)                                                                                             | %  | 3  |    |       |    |
|             |                                                                                                       |    |    |    |       |    |
|             |                                                                                                       |    |    |    |       |    |
|             |                                                                                                       |    |    |    |       |    |
|             |                                                                                                       |    |    |    |       |    |
|             |                                                                                                       |    |    |    |       |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-12号

| 名称                        | 規格                |    |        |      |    |             |
|---------------------------|-------------------|----|--------|------|----|-------------|
| コンクリートはつり                 | 3cmを超え6cm以下 全ての費用 | 単位 | m2     | 数量   | 1  | 単価          |
| 名称                        | 規格/条件             | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要          |
|                           |                   |    | 1.47%  |      |    |             |
| 空気圧縮機賃料〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕 | 吐出量5.0m3 / min    | 日  | 1.43%  |      |    | 排出ガス対策型(2次) |
| その他(機械)                   |                   |    | 0.04%  |      |    |             |
|                           |                   |    | 95.31% |      |    |             |
| 特殊作業員                     |                   | 人  | 41.17% |      |    |             |
|                           |                   |    |        |      |    |             |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-12号

| 名称        | 規格                |    |        |      |    |    |
|-----------|-------------------|----|--------|------|----|----|
| コンクリートはつり | 3cmを超え6cm以下 全ての費用 | 単位 | m2     | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称        | 規格/条件             | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 普通作業員     |                   | 人  | 31.16% |      |    |    |
| 土木一般世話役   |                   | 人  | 20.21% |      |    |    |
| その他(労務)   |                   |    | 2.77%  |      |    |    |
|           |                   |    | 3.22%  |      |    |    |
| 軽油        | ミニローリー渡し          | L  | 3.13%  |      |    |    |
|           |                   |    |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-12号

| 名称        | 規格                |    |       |      |    |    |
|-----------|-------------------|----|-------|------|----|----|
| コンクリートはつり | 3cmを超え6cm以下 全ての費用 | 単位 | m2    | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称        | 規格/条件             | 単位 | 構成比率  | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他(材料)   |                   |    | 0.09% |      |    |    |
|           |                   |    |       |      |    |    |
|           |                   |    |       |      |    |    |
|           |                   |    |       |      |    |    |
|           |                   |    |       |      |    |    |
|           |                   |    |       |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-13号

| 名称                           | 規格                      |    |        |      |    |               |
|------------------------------|-------------------------|----|--------|------|----|---------------|
| 蓋設置(撤去)                      | 200kg以下                 | 単位 | 組      | 数量   | 1  | 単価            |
| 名称                           | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要            |
|                              |                         |    | 6.38%  |      |    |               |
| バックホウ賃料(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 日  | 6.38%  |      |    | 排出ガス対策型(2014) |
|                              |                         |    | 90.6 % |      |    |               |
| 普通作業員                        |                         | 人  | 41.94% |      |    |               |
| 運転手(特殊)                      |                         | 人  | 20.81% |      |    |               |
|                              |                         |    |        |      |    |               |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-13号

| 名称      | 規格       |    |        |      |    |    |
|---------|----------|----|--------|------|----|----|
| 蓋設置(撤去) | 200kg以下  | 単位 | 組      | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称      | 規格/条件    | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 |          | 人  | 14.48% |      |    |    |
| 特殊作業員   |          | 人  | 13.37% |      |    |    |
|         |          |    | 3.02%  |      |    |    |
| 軽油      | ミニローリー渡し | L  | 3.02%  |      |    |    |
|         |          |    |        |      |    |    |
|         |          |    |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-14号

| 名称                           | 規格                      |    |        |      |    |               |
|------------------------------|-------------------------|----|--------|------|----|---------------|
| 蓋設置                          | 200kg以下                 | 単位 | 組      | 数量   | 1  | 単価            |
| 名称                           | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要            |
|                              |                         |    | 6.38%  |      |    |               |
| バックホウ賃料(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 日  | 6.38%  |      |    | 排出ガス対策型(2014) |
|                              |                         |    | 90.6 % |      |    |               |
| 普通作業員                        |                         | 人  | 41.94% |      |    |               |
| 運転手(特殊)                      |                         | 人  | 20.81% |      |    |               |
|                              |                         |    |        |      |    |               |

# 参考資料（施工パッケージ）

単-14号

| 名称      | 規格       |    |        |      |    |    |
|---------|----------|----|--------|------|----|----|
| 蓋設置     | 200kg以下  | 単位 | 組      | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称      | 規格/条件    | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 |          | 人  | 14.48% |      |    |    |
| 特殊作業員   |          | 人  | 13.37% |      |    |    |
|         |          |    | 3.02%  |      |    |    |
| 軽油      | ミニローリー渡し | L  | 3.02%  |      |    |    |
|         |          |    |        |      |    |    |
|         |          |    |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-15号

| 名称                           | 規格                      |    |        |      |    |               |
|------------------------------|-------------------------|----|--------|------|----|---------------|
| 蓋設置                          | 200kg以下                 | 単位 | 組      | 数量   | 1  | 単価            |
| 名称                           | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要            |
|                              |                         |    | 6.05%  |      |    |               |
| バックホウ賃料(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 日  | 6.05%  |      |    | 排出ガス対策型(2014) |
|                              |                         |    | 91. %  |      |    |               |
| 普通作業員                        |                         | 人  | 42.25% |      |    |               |
| 運転手(特殊)                      |                         | 人  | 20.59% |      |    |               |
|                              |                         |    |        |      |    |               |

# 参考資料（施工パッケージ）

単-15号

| 名称      | 規格       |    |        |      |    |    |
|---------|----------|----|--------|------|----|----|
| 蓋設置     | 200kg以下  | 単位 | 組      | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称      | 規格/条件    | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 |          | 人  | 14.72% |      |    |    |
| 特殊作業員   |          | 人  | 13.44% |      |    |    |
|         |          |    | 2.95%  |      |    |    |
| 軽油      | ミニローリー渡し | L  | 2.95%  |      |    |    |
|         |          |    |        |      |    |    |
|         |          |    |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-16号

| 名称                          | 規格                     |     |        |      |    |    |
|-----------------------------|------------------------|-----|--------|------|----|----|
| 舗装版切断                       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位  | m      | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称                          | 規格/条件                  | 単位  | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|                             |                        |     | 15.42% |      |    |    |
| コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)・湿式] | 切削深20cm級フレード径 φ 56cm   | 供用日 | 10.49% |      |    |    |
| その他(機械)                     |                        |     | 4.93%  |      |    |    |
|                             |                        |     | 57.13% |      |    |    |
| 特殊作業員                       |                        | 人   | 19.6 % |      |    |    |
|                             |                        |     |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-16号

| 名称              | 規格                     |    |        |      |    |    |
|-----------------|------------------------|----|--------|------|----|----|
| 舗装版切断           | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | m      | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称              | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役         |                        | 人  | 10.55% |      |    |    |
| 普通作業員           |                        | 人  | 8.73%  |      |    |    |
| その他(労務)         |                        |    | 18.25% |      |    |    |
|                 |                        |    | 27.45% |      |    |    |
| コンクリートカッタ(ブレード) | 径18インチ                 | 枚  | 23.29% |      |    |    |
|                 |                        |    |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-16号

| 名称         | 規格                      |    |       |      |    |    |
|------------|-------------------------|----|-------|------|----|----|
| 舗装版切断      | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用  | 単位 | m     | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称         | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率  | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ガソリン レギュラー | スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 | L  | 2.83% |      |    |    |
| その他(材料)    |                         |    | 1.33% |      |    |    |
|            |                         |    |       |      |    |    |
|            |                         |    |       |      |    |    |
|            |                         |    |       |      |    |    |
|            |                         |    |       |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-17号

| 名称                           | 規格                        |     |        |      |    |    |
|------------------------------|---------------------------|-----|--------|------|----|----|
| 舗装版破碎積込(小規模土工)               | 全ての費用                     | 単位  | m2     | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称                           | 規格/条件                     | 単位  | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|                              |                           |     | 20.8 % |      |    |    |
| 小型バケット(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] | 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3) | 供用日 | 20.8 % |      |    |    |
|                              |                           |     | 71.28% |      |    |    |
| 運転手(特殊)                      |                           | 人   | 71.28% |      |    |    |
|                              |                           |     | 7.92%  |      |    |    |
|                              |                           |     |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-17号

| 名称             | 規格       |    |       |      |    |    |
|----------------|----------|----|-------|------|----|----|
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 全ての費用    | 単位 | m2    | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称             | 規格/条件    | 単位 | 構成比率  | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油             | ミニローリー渡し | L  | 7.92% |      |    |    |
|                |          |    |       |      |    |    |
|                |          |    |       |      |    |    |
|                |          |    |       |      |    |    |
|                |          |    |       |      |    |    |
|                |          |    |       |      |    |    |

## 単価表

単-18号

| 名称                    | 規格                 |    |      |    |    |    |
|-----------------------|--------------------|----|------|----|----|----|
| 蓋又は調整コンクリートブロック据付(撤去) | 調整コンクリートブロックを使用しない | 単位 | 組    | 数量 | 1  | 単価 |
| 名称                    | 規格/条件              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役               |                    | 人  | 0.08 |    |    |    |
| 特殊作業員                 |                    | 人  | 0.08 |    |    |    |
| 普通作業員                 |                    | 人  | 0.16 |    |    |    |
| トラッククレーン賃料[油圧伸縮ジブ型]   | 4.9t吊              | 日  | 0.08 |    |    |    |
| 諸雑費                   | (率 + まるめ)          | %  | 5    |    |    |    |
|                       |                    |    |      |    |    |    |

## 単価表

単-19号

| 名称                  | 規格                 |    |      |    |    |    |
|---------------------|--------------------|----|------|----|----|----|
| 蓋又は調整コンクリートブロック据付   | 調整コンクリートブロックを使用しない | 単位 | 組    | 数量 | 1  | 単価 |
| 名称                  | 規格/条件              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役             |                    | 人  | 0.08 |    |    |    |
| 特殊作業員               |                    | 人  | 0.08 |    |    |    |
| 普通作業員               |                    | 人  | 0.16 |    |    |    |
| トラッククレーン賃料[油圧伸縮ジブ型] | 4.9t吊              | 日  | 0.08 |    |    |    |
| 諸雑費                 | (率 + まるめ)          | %  | 5    |    |    |    |
|                     |                    |    |      |    |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-20号

| 名称                  | 規格                                                         |     |        |      |    |    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|------|----|----|
| 上層路盤(車道・路肩部)        | アスファルト安定処理（車道）1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト乳剤 全ての費用 | 単位  | m2     | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称                  | 規格/条件                                                      | 単位  | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|                     |                                                            |     | 0.43%  |      |    |    |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5～0.6t                                               | 供用日 | 0.24%  |      |    |    |
| 振動コンパクタ[前進型]        | 機械質量40～60kg                                                | 供用日 | 0.13%  |      |    |    |
| その他(機械)             |                                                            |     | 0.06%  |      |    |    |
|                     |                                                            |     | 43.25% |      |    |    |
|                     |                                                            |     |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-20号

| 名称           | 規格                                                         |    |        |      |    |    |
|--------------|------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|----|
| 上層路盤(車道・路肩部) | アスファルト安定処理（車道）1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト乳剤 全ての費用 | 単位 | m2     | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称           | 規格/条件                                                      | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 特殊作業員        |                                                            | 人  | 19.13% |      |    |    |
| 普通作業員        |                                                            | 人  | 13.7 % |      |    |    |
| 土木一般世話役      |                                                            | 人  | 4.14%  |      |    |    |
| その他(労務)      |                                                            |    | 6.28%  |      |    |    |
|              |                                                            |    | 56.32% |      |    |    |
|              |                                                            |    |        |      |    |    |

## 参考資料（施工パッケージ）

単-20号

| 名称             | 規格                                                         |    |        |      |    |    |
|----------------|------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|----|
| 上層路盤(車道・路肩部)   | アスファルト安定処理（車道）1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト乳剤 全ての費用 | 単位 | m2     | 数量   | 1  | 単価 |
| 名称             | 規格/条件                                                      | 単位 | 構成比率   | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| アスファルト安定処理（車道） | [昼間] 再生合材混合率 20%                                           | t  | 51.44% |      |    |    |
| アスファルト乳剤       | PK-3 プライムコート用、PK-4 タックコート用                                 | L  | 4.65%  |      |    |    |
| ガソリン レギュラー     | スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号                                    | L  | 0.17%  |      |    |    |
| 軽油             | ミニローリー渡し                                                   | L  | 0.03%  |      |    |    |
| その他(材料)        |                                                            |    | 0.03%  |      |    |    |
|                |                                                            |    |        |      |    |    |

## 単価表

単-21号

| 名称      | 規格        |    |     |    |    |    |
|---------|-----------|----|-----|----|----|----|
| 道路中心標設置 | 施工費のみ 本 体 | 単位 | 箇所  | 数量 | 10 | 単価 |
| 名称      | 規格/条件     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員   |           | 人  | 3.3 |    |    |    |
| 諸雑費     | (率 + まるめ) | %  | 0.2 |    |    |    |
|         |           |    |     |    |    |    |
|         |           |    |     |    |    |    |
|         |           |    |     |    |    |    |
|         |           |    |     |    |    |    |